

ANEXO II

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: MONTALVANIA-MG		FOLHA Nº: 2
OBRA: CALÇAMENTO DA ALAMEDA COCHANINA		DATA: 04/2021
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: NORTE/JANEIRO 2021		(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES		LDI 27,36%
		() DIRETA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIA DE CALCULO
1 SERVIÇOS INICIAIS					
1.2	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1 UNIDADE
2 LOCAÇÃO					
2.1	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	U	12,00	12 UNIDADES
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	3.905,38	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, ÁREA DE HACHURA
3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	3.748,90	REGULARIZAÇÃO 3905,38 - SARJETA (0,30X 145,17+21,50+1,95+75,99) - (0,30x23,55+6,94+21,08+6,63+20,07+7,13+28,47+7,03+34,46+11,92+19,56+7,23+17,68+6,84+26,43)
4 DRENAGEM					
4.1	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	521,59	(145,17+21,50+1,95+75,99+23,55+6,94+21,08+6,63+20,07+7,13+28,47+7,03+34,46+11,92+19,56+7,23+17,68+6,84+26,43+7,25+17,68+7,03)

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG173331/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVANIA

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

