



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA 0 Prefeitura Municipal de Montalvânia		PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Montalvânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF Montalvânia /MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA									208.256,51	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	208.256,51	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.422,58	
1.1.1.	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.121,47	BDI 1	1.422,58	1.422,58	RA
1.2.			PISO CONCRETO					-	111.673,69	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.059,00	0,82	BDI 1	1,04	3.181,36	RA
1.2.2.	SETOP	ED-49782	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	183,54	465,99	BDI 1	591,11	108.492,33	RA
1.3.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	2.459,04	
1.3.1.	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	6,00	323,09	BDI 1	409,84	2.459,04	RA
1.4.			BANCO DE CONCRETO					-	4.942,28	
1.4.1.	SETOP	ED-15449	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO	UN	14,00	278,30	BDI 1	353,02	4.942,28	RA
1.5.			LIXEIRA					-	14.220,00	
1.5.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	10,00	1.121,01	BDI 1	1.422,00	14.220,00	RA
1.6.			PAISAGISMO					-	46.991,57	
1.6.1.	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	2.027,00	17,73	BDI 1	22,49	45.587,23	RA
1.6.2.	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	11,00	10,65	BDI 1	13,51	148,61	RA
1.6.3.	SINAPI-I	358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	11,00	53,16	BDI 1	67,43	741,73	RA
1.6.4.	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	8,00	10,65	BDI 1	13,51	108,08	RA
1.6.5.	SETOP	ED-50448	FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI	U	8,00	40,00	BDI 1	50,74	405,92	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	26.547,35	
1.7.1.	SETOP	ED-49171	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	4,00	124,02	BDI 1	157,32	629,28	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Montalvânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF Montalvânia /MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA									208.256,51	
1.7.2.	SETOP	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.172,21	BDI 1	2.755,45	2.755,45	RA
1.7.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	41,46	BDI 1	52,59	157,77	RA
1.7.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,86	14,33	BDI 1	18,18	2.088,15	RA
1.7.5.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	480,51	BDI 1	609,53	609,53	RA
1.7.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	6,74	BDI 1	8,55	2.992,50	RA
1.7.7.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	3,52	BDI 1	4,47	312,90	RA
1.7.8.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	4,78	BDI 1	6,06	339,36	RA
1.7.9.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	14,33	BDI 1	18,18	72,72	RA
1.7.10.	SETOP	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UN	3,00	18,84	BDI 1	23,90	71,70	RA
1.7.11.	SETOP	ED-49229	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A	UN	1,00	18,84	BDI 1	23,90	23,90	RA
1.7.12.	SETOP	ED-49343	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRÁS	U	3,00	160,93	BDI 1	204,14	612,42	RA
1.7.13.	SINAPI-I	14165	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	3,00	2.373,37	BDI 1	3.010,62	9.031,86	RA
1.7.14.	COTAÇÃO	004	ILUMINÁRIA DE LEED	UNIDADE	9,00	599,99	BDI 1	761,09	6.849,81	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA		PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Montalvânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF Montalvânia /MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA									208.256,51

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Montalvânia /MG

Local

sexta-feira, 6 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ÁGATA ALINE BASTOS FRANÇA

CREA/CAU: 211402/D

ART/RRT: MG20221032090

RECURSO

