

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MONTALVÂNIA-MG

FOLHA Nº: 1

OBRA: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO ESCOLA CANOAS

DATA: 01/2023

LOCAL: CANOAS- MONTALVÂNIA/MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/ OUTUBRO 2022

() DIRETA

(X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MESES

LDI

28,68%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS					TOTAL=	1.690,68
1.2	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1313,86	1.690,68	1.690,68
2	LOCAÇÃO					TOTAL=	1.150,12
2.1	MOB-DES-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,99	44842,81	57.703,73	1.150,12
3	EXECUÇÃO					TOTAL=	56.013,05
3.1	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL A 3,0M	M3	10,66	72,94	93,86	1.000,91
3.2	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2. 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2	9,24	522,46	672,30	6.212,07
3.3	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), MOURÃO DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA 10X10 CM, H= 2,30 M	M	212,60	178,38	229,54	48.800,07

VALOR TOTAL =

R\$ 58.853,85

GUSTAVO SOARES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG226599/D
ENGENHEIRO CIVIL

FREDSON LOPES FRANÇA
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA