



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Montalvânia		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra				
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de quadra poliesportiva no distrito de Novo Horizonte, Município de	MUNICÍPIO / UF Montalvânia - MG	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de quadra poliesportiva no distrito de Novo Horizonte, Município de Montalvânia- MG									158.851,45	
1.			Quadra Poliesportiva					-	158.851,45	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.747,76	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	2,88	480,00	BDI 1	606,86	1.747,76	RA
1.2.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	9.296,27	
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,20	61,17	BDI 1	77,34	9.296,27	RA
1.3.			PISOS					-	107.521,10	
1.3.1.	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	42,30	120,28	BDI 1	152,07	6.432,56	RA
1.3.2.	SETOP	ED-50596	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	M²	846,00	94,51	BDI 1	119,49	101.088,54	RA
1.4.			PINTURA					-	7.101,73	
1.4.1.	SETOP	ED-50460	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	640,00	2,72	BDI 1	3,44	2.201,60	RA
1.4.2.	SETOP	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	443,05	8,75	BDI 1	11,06	4.900,13	RA
1.5.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	16.414,48	
1.5.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.203,86	BDI 1	6.579,24	6.579,24	RA
1.5.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.159,20	BDI 1	3.994,18	3.994,18	RA
1.5.3.	SETOP	ED-49574	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	M	2,00	2.310,00	BDI 1	2.920,53	5.841,06	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	16.770,11	
1.6.1.	SETOP	ED-49499	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	UN	1,00	165,45	BDI 1	209,18	209,18	RA
1.6.2.	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UN	5,00	53,93	BDI 1	68,18	340,90	RA
1.6.3.	SETOP	ED-49278	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A	UN	1,00	53,37	BDI 1	67,48	67,48	RA
1.6.4.	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UN	4,00	42,28	BDI 1	53,45	213,80	RA
1.6.5.	SETOP	ED-49415	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	85,54	10,40	BDI 1	13,15	1.124,85	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA		PROponente / Tomador 0 Prefeitura Municipal de Montalvânia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de quadra poliesportiva no distrito de Novo Horizonte, Município de	MUNICÍPIO / UF Montalvânia - MG	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de quadra poliesportiva no distrito de Novo Horizonte, Município de Montalvânia- MG									158.851,45	
1.6.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	3,59	BDI 1	4,54	1.816,00	RA
1.6.7.	SETOP	ED-49171	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPAS DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	6,00	119,08	BDI 1	150,55	903,30	RA
1.6.8.	SETOP	ED-49497	POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO, (LIVRE)	UN	4,00	1.651,58	BDI 1	2.088,09	8.352,36	RA
1.6.9.	SINAPI		REFLETOR DE LED	UN	8,00	369,99	BDI 1	467,78	3.742,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Montalvânia - MG

Local

sexta-feira, 6 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ÁGATA ALINE BASTOS FRANÇA

CREA/CAU: 211402/D

ART/RRT: MG20221031940