

ANEXO I								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA: MONTALVÂNIA-MG					FOLHA Nº: 1			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL					DATA: 01/2023			
LOCAL: COMUNIDADE DE CANA BRAVA				FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/OUTUBRO 2022				() DIRETA	(X) INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES					LDI	28,68%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS						TOTAL=	1.690,68
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	1.313,86	1.690,68	1.690,68	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						TOTAL=	9.882,86
2.1	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,00	2,00	2,57	9.882,86	
3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS						TOTAL=	2.332,05
3.1	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	U	35,00	51,78	66,63	2.332,05	
4	PAVIMENTAÇÃO						TOTAL=	406.622,44
4.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	4.438,71	1,17	1,51	6.702,45	
4.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	4.025,77	77,20	99,34	399.919,99	
5	DRENAGEM						TOTAL=	83.498,07
5.1	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	1.376,46	44,73	57,56	79.229,04	
5.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	64,81	51,19	65,87	4.269,03	
TOTAL GERAL DA OBRA							504.026,10	

ENGENHEIRO CIVIL

CREA
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899