

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG**

CNPJ: 17.097.791/0001-12  
 Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG  
 Telef. (38) 3614-1537 – 3614-1429 – Fax: (38) 3614-1600

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA					FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHO DA RUA DA VINCI					DATA: 06/2025			
LOCAL: MONTALVÂNIA - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SETOP 04/2025, SINAPI 05/2025, SUDECAP 04/2025					( )	DIRETA	( x )	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses							BDI	27,28%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI		
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PMF</b>								<b>690.463,10</b>
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>							
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,000000	R\$ 1.130,27	R\$ 1.438,607656	R\$ 1.438,607656	
1.3	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50%	R\$ 686.096,78	R\$ 873.263,985171	R\$ 4.366,319926	
	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID.	31,504000	R\$ 63,16	R\$ 80,390048	R\$ 2.532,608072	
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>R\$ 8.337,54</b>	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	11.855,312000	1,93	R\$ 2,456504	R\$ 29.122,621349	
3.2	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	11.855,312000	R\$ 2,45	R\$ 3,118360	R\$ 36.969,130728	
3.3	ED-7624	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	414,935920	R\$ 1.015,28	R\$ 1.292,248384	R\$ 536.200,272084	
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>R\$ 602.292,02</b>	
<b>4</b>	<b>COMPLEMENTARES</b>							
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.175,840000	R\$ 1,65	R\$ 2,100120	R\$ 2.469,405101	
4.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.175,840000	R\$ 35,51	R\$ 45,197128	R\$ 53.144,590988	
4.3	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	284,000000	R\$ 33,78	R\$ 42,995184	R\$ 12.210,632256	
4.4	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	10,000000	R\$ 444,45	R\$ 565,695960	R\$ 5.656,959600	
4.5	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	23,100000	R\$ 104,53	R\$ 133,045784	R\$ 3.073,357610	
4.6	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,520000	R\$ 1.022,18	R\$ 1.301,030704	R\$ 3.278,597374	
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>R\$ 79.833,54</b>	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA.....</b>							<b>R\$ 690.463,10</b>	

FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA MG 295973

FREDSON LOPES FRANÇA  
 PREFEITO MUNICIPAL